



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008, тел. (032) 299-91-00, факс (032) 261-23-99

www.loda.gov.ua, e-mail: kancel@loda.gov.ua, Код ЄДРПОУ 00022562

№ _____

На № _____

від _____

**Народному депутатові України
Бондару Л.М.**

13 червня 2017 р.

№ 5/2-4109/0/2-17/1-15

Шановний Михайле Леонтійовичу!

На Ваше депутатське звернення від 16.05.2017 року №1605-13 інформуємо.

В рамках виконання заходів Регіональної цільової економічної програми енергоефективності у Львівській області на 2014 – 2015 роки у 2015 році за рахунок коштів обласного бюджету реалізувався проект «Технічне переоснащення котельні НВК із заміною газових котлів на твердопаливні с.Бишів Радехівського району Львівської області» загальною кошторисною вартістю 963262,00 грн.

Замовником проектно-кошторисної документації виступав відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації, який делегував департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів, функції замовника. В межах своїх повноважень департамент уклав угоду на виконання робіт з підрядною організацією на загальну вартість 931 327,20 грн. Відповідно до актів виконаних робіт підрядником виконано роботи на суму 931 327,20 грн. У квітні 2016 року за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності департаменту, проведеної Державною фінансовою інспекцією у Львівській області, зменшено вартість виконаних робіт по зазначеному об'єкті на суму 8318,82 грн.

Разом з тим зазначаємо, що в грудні 2016 року до департаменту надійшло звернення від відділу освіти Радехівської районної державної адміністрації щодо неналежної роботи котлів в частині не забезпечення нормативного температурного режиму теплоносія.

Реагуючи на зазначене звернення, департаментом спільно з підрядною організацією, представником технічного нагляду та представниками заводу – виробника котлів проведено комісійне обстеження котельні.

За підсумками обстеження встановлено ряд технологічних помилок, які були допущенні проектною організацією при розробці проектно-кошторисної документації, зокрема в частині заниженого діаметру труб, невідповідності потужностей насосного обладнання та інше.

Враховуючи вищезазначене і з метою недопущення зриву опалювального сезону та виникнення аварійних ситуацій, підрядною організацією за рахунок власних коштів виконано роботи з виправленням вказаних недоліків, зокрема

здійснено заміну двох котлових насосів меншої потужності на більш потужні Grundfos UPS-32-25/180 та насосу менш потужного мережевого на більш потужний Grundfos UPS-32-40/180, замінено гідротермовирівнювач HSF 100/250/25 більшого об'єму та труби більшого діаметру (Д108 мм-24м та Д89-12м).

Крім цього підрядною організацією проведено відповідний інструктаж для відповідальних працівників відділу освіти щодо правильної експлуатації котельні. Зазначаємо, що завдяки проведеній роботі котельня ЗОШ с. Бишів успішно пройшла опалювальний сезон 2016-2017 років.

Додаток: акти виконаних робіт на 9 арк.

З повагою

перший заступник голови



Р.Т. Замлинський

