

N KVO94-AB-6842-1026
11.10.16

Голові Верховної ради
України
Парубій А.
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5
Народному депутату України
Гудзенко В.І.
01008, м. Київ,
вул. Грушевського, 5

Шановний Андрію Володимировичу !

На Ваше лист від 23.09.2016р. № 11/10-389 щодо депутатського запиту народного депутата України Гудзенка В.І., оголошений на засіданні Верховної Ради України 23 вересня 2016 року, щодо голови Розаліївської сільської ради Білоцерківського району Київської області з питання газифікації села Людвинівка Білоцерківського району Київської області, ПАТ «Київоблгаз» повідомляє наступне.

Газопостачання с. Людвинівка розпочалось в 2010 році по проекту розробленому ТОВ «Греско» № 007-05 2005 року, та перепогодженим ПАТ «Київоблгаз» у 2010 році згідно виданих технічних умов № 104-3 від 22.02.2010р. Підрядна організація по будівництву газопроводів виступало ТОВ ТД «Росичі».

Даною організацією було побудовано підвідний газопровід високого тиску Ду 100 в ізоляції термоізол 1195 м.п. з відключаючим пристроєм на місці врізки та шафовий газорегуляторний пункт (ШГРП) з вузлом обліку газу (ВОГ) (ВОГ та коректор газу відсутні). На час будівництва знаходились у підрядника ТОВ ТД «Росичі».

Дані роботи виконано в повному обсязі та прийняті до експлуатації в травні 2011р.

Побудовано частину газопроводу середнього тиску довжиною близько 10 м.п та виконано роботи по монтажу системи газопостачання одного житлового будинку.

У 2012-13 роках невідомою організацією було виконано, так зване, «прокладання газопроводів» середнього тиску по вулицях села та встановлено близько 90% цокольних введів. Ці «газопроводи», як згодом виявилось, були «прокладені» з усіма можливими порушеннями нормативних документів та державних будівельних норм (ДБН), в т.ч. відсутня інформація про їх випробування; документація про прийняття їх в експлуатацію Білоцерківській ФЕГТ ПАТ «Київоблгаз» не пред'являлась.

Для продовження газифікації даного населеного пункту необхідно:

- виконати топогеодезичні вишукування;
 - подати заяву на газифікацію села Людвинівка та отримати ТУ;
 - виготовити проект та погодити його у ПАТ «Київоблгаз»;
 - провести перевірку та випробування всіх трубопроводів прокладених по селу 100 % протяжності;
 - в разі неможливості провести перевірку та випробування всіх трубопроводів прокладених по селу 100 % протяжності, провести їх повну заміну (заміну трубопроводів) відповідно до проекту;
 - здати новозбудовані трубопроводи відповідно до правил, ДБН;
 - газифікувати житлові будинки;
 - оформити абонентам заяви на приєднання до розподілу та постачання газу;
- виконати пуск газу.

Директор технічний

П.О.Кишкар



Апарат
Верховної Ради України
18.10.2016 12:39
ВХ. № 24.5198